

Bijlage - Beschrijving van de werken

operatie 1.4 "renovatie 144" als onderdeel van het Duurzaam Wijkcontract Versailles

Na een bezoek ter plaatse volgt hier een korte beschrijving van de vastgestelde renovatiebehoeften:

- 1) Verwijderen van bepaalde scheidingswanden: verwijderen en ontruimen van scheidingswanden, vastzetten van elektrische bedrading
- 2) Vloerbedekking vervangen
- 3) Plafonds schilderen
- 4) Muren schilderen
- 5) Verwijdering wastafel van bureau 1V3
- 6) Vervanging van de bestaande wastafel van lokaal 1V1 door een overloop
- 7) Volledige bekisting van het bad op de tweede verdieping, afdichting van de inlaten, afdichting van de afvoer en schilderen
- 8) Deuren en deurstijlen schilderen